



IFSI – Entrée du bâtiment

Année de réalisation :	2016
Surface de plancher :	385 m²
Coût TTC des travaux :	689 000 € TTC
Coût HT/m² :	1 491 € HT/m²
Maître d'Ouvrage :	Centre hospitalier Alpes Isère 3, rue de la Gare – 38520 Saint-Égrève
Mandataire de l'équipe :	Atelier Philippe Jammet Architecte
Economie + OPC :	Alchemy Design
BET Structure béton / CVC / Cfo-Cfa :	CAP INGELEC
Déroulement : des études :	APS / APD / PC / PRO / DCE / ACT
du chantier :	EXE partielles / VISA / DET / AOR / OPC / DO
Planning chantier :	Livraison : août 2016

PRESENTATION DE L'OPERATION

Le projet se situe dans l'enceinte du Centre Hospitalier de Saint-Égrève en cours de restructuration globale.

Le bâtiment, sur deux niveaux (RDC et R+1), abrite une extension de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers comprenant trois salles de travaux pratiques, trois salles de travaux dirigés, des sanitaires hommes et femmes ainsi que des locaux techniques. Il est à noter que l'ensemble de l'opération est accessible aux personnes à mobilité réduite avec un traitement des abords du bâtiment ainsi que l'aménagement de l'ensemble des locaux qui respecte les normes PMR, avec entre autres, la mise en place d'un ascenseur pour desservir l'étage.

À partir d'un budget contraint, la conception globale de l'extension de l'IFSI prend en compte ses relations avec son environnement bâti.

Bien que séparé physiquement de l'entité existante, la morphologie simple de l'extension reprend en partie les couleurs « archétypiques » des existants et la charte couleur de l'ensemble de la réhabilitation du site du Centre Hospitalier.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET

- Travaux de construction en site occupé
- Fondations spéciales
- Reprise des VRD
- Démarche HQE



Détail des salles de formation



IFSI – Entrée du bâtiment



Détail architectural



Escalier de secours